

BUDOWA PLACU REHABILITACYJNEGO W WADOWICACH DOLNYCH

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	J.m.
1 Roboty rozbiórkowe			
1.1 KNR 225/419/5 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych Fi-70-mm - rozebranie - analogia rozebranie słupków	1,00		szt
1.2 KNR 231/803/3 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie	51,95		m2
1.3 KNR 404/1103/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, załadunek koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę	4,16		m3
1.4 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, transport samochodem samowyładowczym	4,16		m3
1.5 KNR 201/202/1 Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1-km, koparka 0,40-m3, grunt kategorii I-II - podbudowa pod boiskiem	11,99		m3
1.6 Kalkulacja indywidualna Utylizacja betonu asfaltowego	4,16		m3
2 Wyposażenie			
2.1 Kalkulacja indywidualna Koła Tai Chi - dostawa i montaż	1,00		kpl
2.2 Kalkulacja indywidualna Dżokej - dostawa i montaż	1,00		kpl
2.3 Kalkulacja indywidualna Biegacz podwójny - dostawa i montaż	1,00		kpl
2.4 Kalkulacja indywidualna Rowerek z młynkiem ręcznym - dostawa i montaż	1,00		kpl
2.5 Kalkulacja indywidualna Wahadło - dostawa i montaż	1,00		kpl
2.6 Kalkulacja indywidualna Twister - dostawa i montaż	1,00		kpl
3 Zieleń			
3.1 KNR 201/505/1 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III	176,72		m2
3.2 KNR 221/218/2 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z transportem taczkami	29,66		m3
3.3 KNR 221/401/1 Wykonanie trawników dywanowych siewem, bez nawożenia, kategoria gruntu I-II	176,72		m2

WÓJT GMINY
Stefan Rysak
Stefan Rysak