

Wadowice Górne dnia 12.07.2011 r

- Wykonawcy

Dotyczy : zamówienia publicznego na zadanie inwestycyjne pod nazwą :

„Wykonanie elewacji wraz z dociepleniem budynku Szkoły Podstawowej w Jamach”

W związku z pytaniem dotyczącym wyjaśnienia kwestii dotyczącej przedmiaru robót jakie dotarło do Zamawiającego w dniu 11.07.2011 r - na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 ze zmianami) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień .

Pytanie .

Poz. 16 – W przedmiarze są obróbki z blachy powlekanej w ilości 14,53m² /w Poz. 2-4 jest 25,95m² rozbiórki obróbek blacharskich/

Jaka jest rzeczywista ilość obróbek blacharskich i czy ujęto montaż zewnętrznych podokienników?

Odpowiedź

W przedmiarach robót podano właściwe ilości - które należy podać do wyceny w kosztorysie ofertowym .

W pozycji 2-4 jest 35,02 m² – rozebrania obróbek blacharskich .

Roboty rozbiórkowe obejmują rozebranie rynien dachowych , pokrycia gzymsu , podokienników blaszanych , obrzeża składu opału .

W poz. 16 roboty obejmują obróbki blacharskie jedynie podokienników oraz obrzeża składu opału .

Pytanie

Poz. 19 – W przedmiarze jest styropian gr. 12cm , w dokumentacji technicznej jest styropian gr. 10cm.

Jakiej grubości zastosować styropian?

Odpowiedź.

Należy przyjąć do wyceny styropian grubości 10 cm - zgodnie z dokumentacją techniczną

Pytanie

Poz. 20 – W przedmiarze jest wyprawa CT 35 biały, w dokumentacji jest GRE 3420 CUBA 3.

Jakiego rodzaju zastosować wyprawę?

Odpowiedź.

Należy przyjąć do wyceny wyprawę zgodną z dokumentacją techniczną projektu docieplenia i elewacji budynku .

Pytanie .

Poz. 21 – W przedmiarze jest wyprawa CT 35 biały żywiczna, w dokumentacji NEVADA NR 6 akrylowa.

Jakiego rodzaju zastosować wyprawę?

Odpowiedź.

Należy przyjąć do wyceny **wyprawę żywiczną** w kolorystyce zgodnej z dokumentacją techniczną projektu docieplenia i elewacji budynku .

Pytanie

Poz. 22 - W przedmiarze jest wyprawa akrylowa CT biały, w dokumentacji jest GRE 3420 CUBA 3 akrylowa.

Jakiego rodzaju zastosować wyprawę?

Odpowiedź.

Należy przyjąć do wyceny wyprawę zgodną z dokumentacją techniczną projektu docieplenia i elewacji budynku .

Pytanie .

Poz. 25 – Czy na podsufitkę ma być zastosowana blacha trapezowa T-7 powlekana?

Odpowiedź.

Tak. Należy przyjąć blachę trapezową powlekaną T-7

Pytanie .

Poz. 26 – W przedmiarze są rury spustowe z blachy powlekanej Ø12cm w ilości 60,30m, a w robotach rozbiórkowych /poz.5 jest 25,95m/

Jaka jest rzeczywista długość rur spustowych?

Odpowiedź.

Należy przyjąć do wyceny podane ilości w przedmiarze robót.

Różnica wynika z faktu , że w 2010 r nad tym budynkiem został wykonany dach konstrukcji dachowej – wielospadowy , a istniejące rury spustowe zapewniały odbiór wody ze stropodachu

Pytanie

- Brak przedmiaru na montaż rynien dachowych.

Czy występuje montaż rynien?

Odpowiedź.

Nie występuje montaż rynien dachowych

Pytanie .

- Brak przedmiaru na roboty instalacji odgromowej.

Czy występują roboty instalacji odgromowej?

Odpowiedź.

Nie występują roboty związane z wykonaniem instalacji odgromowej

UWAGA OGÓLNA

Nawiązując do pytań dotyczących przedmiaru robót wyjaśniam dodatkowo , że w 2010 r na tym obiekcie został wykonany dach konstrukcji drewnianej z wykonaniem instalacji odgromowej. Z uwagi na ograniczone środki finansowe nie zostały wykonane wszystkie roboty związane z obróbkami blacharskimi , których wykonanie przełożono do wykonania podczas wykonywania elewacji z dociepleniem .

Wykonywane roboty objęte przedmiotem zamówienia publicznego rozliczane będą kosztorysem powykonawczym zgodnie z projektem umowy oraz zapisami SIWZ.

Podane ilości w poszczególnych pozycjach przedmiaru robót są dobrze podane i takie należy przyjąć do wyceny z uwzględnieniem podanych powyżej wyjaśnień .