

WYKONANIE CHODNIKA I PARKINGU W CENTRUM
WSI WADOWICE GÓRNE
Przedmiar robót - kosztorys ofertowy

| Lp. | Podstawa | Opis pozycji podstawy nakładów | Ilość | Jedn. | Wyliczona wart. Jednostkowa | Wartość netto |
|---|--------------|---|---------|----------------|-----------------------------|---------------|
| Roboty przygotowawcze odcinek I i II | | | | | | |
| 1 | KNNR 1/111/1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym | 0,63 | km | | |
| 2 | KNNR 1/113/1 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą koparki, grubość warstwy do 15 cm z wbudowaniem poza obrzeżem . | 382 | m ² | | |
| 3 | KNNR 1/204/4 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebniymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,6 m ³ , grunt kategorii III-IV | 82,00 | m ³ | | |
| 4 | KNNR 6/107/2 | Zakup gruntu z dowozem, grunt kat I. | 20,00 | m ³ | | |
| Chodnik odcinek I | | | | | | |
| 5 | KNNR 6/103/1 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie kategoria gruntu II-IV | 1050,00 | m ² | | |
| 8 | KNNR 6/113/5 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10-cm | 1050,00 | m ² | | |
| 9 | KNNR 6/404/4 | Obrzeża betonowe, 30x8-cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową łąwa betonowa z oporem B- 10 | 810,00 | m | | |
| 13 | KNNR 6/502/3 | Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8*cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa | 1050,00 | m ² | | |
| Parking odcinek I | | | | | | |
| 14 | KNNR 6/104/1 | Warstwy odsączające, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10*cm, walec wibracyjny | 125,00 | m ² | | |
| 15 | KNNR 6/113/2 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20-cm | 125,00 | m ² | | |
| 16 | KNNR 6/502/3 | Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8*cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara | 125,00 | m ² | | |
| | KNNR 6/403/3 | Krawężniki wraz z wykonaniem łąw, betonowe wystające 15x30-cm, łąwa betonowa , podsypka cementowo-piaskowa | 35,00 | m | | |
| Chodnik odcinek II | | | | | | |
| 17 | KNNR 6/104/3 | Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), wykonanie mechaniczne, grubość po zagęszczeniu 10*cm, | 340,00 | m ² | | |
| 18 | KNNR 6/502/2 | Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6*cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa | 340,00 | m ² | | |
| 19 | KNNR 6/403/3 | Krawężniki wraz z wykonaniem łąw, betonowe 15x30-cm, łąwa betonowa , podsypka cementowo-piaskowa | 232,00 | m | | |
| 20 | KNNR 6/404/1 | Obrzeża betonowe, 20x6-cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową łąwa z B- 10 | 221,00 | m | | |
| Roboty wykończeniowe | | | | | | |
| 21 | KNNR 1/403/3 | Humusowanie i obsianie skarp w ziemi urodzajnej | 395,00 | m ² | | |
| Wartość kosztorysu netto | | | | | | |
| VAT: | | | | | | |
| Wartość kosztorysu brutto | | | | | | |