

Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa Podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 Podbudowa i nawierzchnia					
1. 001 KNNR 6/0108-0100 Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy, oraz wypełnienie ubytków mieszanką mineralno – bitumiczną Śr. Gr 2,5 cm	t		~367,50		
1. 002 KNNR 6/0309-0204 Nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych warstwa ścieralna gr 4 cm po zagęszczeniu	m2		~5 880,00		
Ogółem Podbudowa i nawierzchnia			1,000		
2 pobocze utwardzone					
2. 001 KNNR 6/0113-0500 Pobocze utwardzone z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm	m2		~1 470,00		
Ogółem Pobocze utwardzone			1,000		
3 Przepust w km 2+960					
3. 001 KNNR 6/605/8 Przepusty rurowe, rury betonowe Fi 140 cm rozebranie – analogia wraz z robotami ziemnymi i odwozem urobku	m		7,00		
3. 002 KNNR 6/605/5 Przepusty rurowe ścianki czołowe dla rur Fi 140 cm rozebranie - analogia wraz z robotami ziemnymi i odwozem urobku	szt		2,00		
3. 003 KNNR 6/605/1 Przepusty rurowe ławy fundamentowe żwirowe	m3		~1,96		
3. 004 KNNR 4/1311-0800 Kanały z rur żelbetowych łączonych na styk z opaską żelbetową, o średnicy 1400 mm pod koroną drogi wraz z robotami ziemnymi	m		~7,00		
3. 005 KNNR 6/605/5 Przepusty rurowe pod koroną drogi ścianki czołowe dla rur Fi 1400 mm wraz z robotami ziemnymi	szt		~2,00		
Ogółem Przepust w km 2+960			1,000		
Razem					
				Wartość kosztorysu netto:	
				VAT:	
				Wartość kosztorysu brutto:	

Remont drogi gminnej nr 103666 Wierzchowiny – Kądzielnia – Most na odcinku w km 0+350 -1+300

Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa Podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 Podbudowa i nawierzchnia					
1. 001 KNNR 6/0113-0500 Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m2		~3 800,00		
1. 002 KNNR 6/0309-0204 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa ścieralna gr 5 cm po zagęszczeniu	m2		~3 800,00		
Ogółem Podbudowa i nawierzchnia			1,000		
2 Pobocza					
2. 001 KNNR 6/0113-0501 Pobocza z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m2		~950,00		
Ogółem pobocza			1,000		
Razem					
				Wartość kosztorysu netto:	
				VAT:	
				Wartość kosztorysu brutto:	

Remont drogi gminnej nr 103 664 Wadowice Dolne – Kopaniny – Kosówka na odcinku w km 0+000 -0+800

Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
Wzmocnienie nawierzchni w km 0+000 +0+050					
KNNR 6/0107- 0200 Wzmocnienie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym, grubość warstwy ponad 10 cm	m3		~100,00		
Ogółem Wzmocnienie nawierzchni w km 0+000 +0+050			1,000		
1 Podbudowa i nawierzchnia					
1. 001 KNNR 6/0112-0600 Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m2		~2 400,00		
1. 002 KNNR 6/0309 – 0201 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 5 cm	m2		~2 400,00		
Ogółem Podbudowa i Nawierzchnia			1,000		
2 pobocza					
2. 001 KNNR 6/0113-0501 Pobocza z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m2		~800,00		
Ogółem pobocza			1,000		
Razem					
				Wartość kosztorysu netto:	
				VAT:	
				Wartość kosztorysu brutto:	

Remont drogi gminnej nr 103 651 Zabrze – Cegielnia – Słupiec na odcinku w km 0+000 -0+687

Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 Podbudowa i nawierzchnia					
1. 001 KNNR 6/0113-0500 Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		~2 748,00		
1. 002 KNNR 6/0309 – 0204 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grubość warstwa ścieralna gr 5 cm po zagęszczeniu	m2		~2 748,00		
Ogółem Podbudowa i Nawierzchnia			1,000		
2 Pobocza					
2. 001 KNNR 6/0113-0501 Pobocza z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m2		~687,00		
Ogółem pobocza			1,000		
Razem					
				Wartość kosztorysu netto:	
				VAT:	
				Wartość kosztorysu brutto:	

Remont drogi gminnej nr 103 665 Wadowice Dolne – Wałek – Kopaniny na odcinku w km 0+000 -0+900

Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 Podbudowa i nawierzchnia					
1. 001 KNNR 6/0113-0500 Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m2		~2 700,00		
1. 002 KNNR 6/0309 – 0201 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 5 cm	m2		~2 700,00		
Ogółem Podbudowa i Nawierzchnia			1,000		
2 Pobocza					
2. 001 KNNR 6/0113-0501 Pobocza z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m2		~540,00		
Ogółem pobocza			1,000		
Razem					
				Wartość kosztorysu netto:	
				VAT:	
				Wartość kosztorysu brutto:	

Remont drogi gminnej nr 103 661 Przebendów – Dąbrówka – Wampierzów na odcinku w km 0+000 -0+600

Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 Podbudowa i nawierzchnia					
1. 001 KNNR 6/0108-0100 Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy oraz wypełnienie ubytków mieszanką mineralno – bitumiczną śr. gr 2,5 cm	t		~168 ,75		
1. 002 KNNR 6/0309 – 0204 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa warstwy ścieralna gr 4 cm po zagęszczeniu	m2		~2 700,00		
Ogółem Podbudowa i Nawierzchnia			1,000		
Razem					
				Wartość kosztorysu netto:	
				VAT:	
				Wartość kosztorysu brutto:	

Remont drogi nr działki 168 w miejscowości Zabrze na odcinku w km 0+000 -0+760

Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 Podbudowa i nawierzchnia					
1. 001 KNNR 6/0113-0500 Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		~2 280,00		
1. 002 KNNR 6/0309 – 0204 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa ścierna gr 5 cm po zagęszczeniu	m2		~2 280,00		
Ogółem Podbudowa i Nawierzchnia			1,000		
2 Pobocza					
2. 001 KNNR 6/0113-0501 Pobocza z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m2		~760,00		
Ogółem pobocza			1,000		
Razem					
				Wartość kosztorysu netto:	
				VAT:	
				Wartość kosztorysu brutto:	