
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont rowów melioracji szczegółowej we wsiach Wola Wadowska i Jamy
ADRES INWESTYCJI : Wola Wadowska, Jamy
INWESTOR :
ADRES INWESTORA :
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
:

Poziom cen :

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAŁ:

ZATWIERDZIŁ :

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Rów Zalesie w km 0+550 - 4+100					
1	KNR 15-01	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp km 0+550 - 4+100	m ²		
d.1	0114-04	16678.00	m ²	16678.0000	
				RAZEM	16678.0000
2	KNR 15-01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.do 2.0 m	m ²		
d.1	0115-01	km 3+000 - 4+100 3435.00	m ²	3435.0000	
				RAZEM	3435.0000
3	KNR 15-01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.ponad 2.0 m	m ²		
d.1	0115-02	0+550 - 3+000 13243.00	m ²	13243.0000	
				RAZEM	13243.0000
4	KNR 15-01	Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szer.dna do 2.0 m. Grub.warstwy	m		
d.1	0116-02	odmulanej 20 cm km 2+000 - 2+500 473 mb x 50% 236.50	m	236.5000	
				RAZEM	236.5000
5	KNNR-W 10	Ręczne usuwanie namułu z cieków o gł. do 1,5 m i szer. dna 2,0 m, gr. warst-	m		
d.1	2509-05	wy namułu 0,20 m km 2+000 - 2+500 473mb x 50% 236.50	m	236.5000	
				RAZEM	236.5000
6	KNR 15-01	Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szer.dna do 1.0 m. Grub.warstwy	m		
d.1	0116-02	odmulanej 20 cm km 0+820 - 1+500 653mb x 50% 326.50	m	326.5000	
				RAZEM	326.5000
7	KNNR-W 10	Ręczne usuwanie namułu z cieków o gł. do 1,5 m i szer. dna 1,0 m, gr. warst-	m		
d.1	2509-02	wy namułu 0,20 m km 0+820 - 1+500 653mb x 50% 326.50	m	326.5000	
				RAZEM	326.5000
8	KNR 15-01	Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szer.dna do 1.0 m. Grub.warstwy	m		
d.1	0116-03	odmulanej 30 cm km 1+500 - 2+000 471mb x 50% 235.50	m	235.5000	
				RAZEM	235.5000
9	KNNR-W 10	Ręczne usuwanie namułu z cieków o gł. do 1,5 m i szer. dna 1.0 m, gr. warst-	m		
d.1	2509-02	wy namułu 0,30 m km 1+500 - 2+000 471mb x 50% 235.50	m	235.5000	
				RAZEM	235.5000
10	KNR 15-01	Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szer.dna do 0.5 m. Grub.warstwy	m		
d.1	0116-03	odmulanej 30 cm km 2+500 - 4+100 1554mb x 50% 777.00	m	777.0000	
				RAZEM	777.0000
11	KNNR-W 10	Ręczne usuwanie namułu z cieków o gł. do 1,5 m i szer. dna 0.5 m, gr. warst-	m		
d.1	2509-01	wy namułu 0,30 m km 2+500 - 4+100 1554mb x 50% 777.00	m	777.0000	
				RAZEM	777.0000
12	KNR 15-01	Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków o szer.dna 2.0	m		
d.1	0113-02	m. Urobek ułożony jednostronnie przy grub.warstwy namułu 20 cm km 2+000 - 2+500 236.50	m	236.5000	
				RAZEM	236.5000
13	KNR 15-01	Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków o szer.dna 1.0	m		
d.1	0113-02	m. Urobek ułożony jednostronnie przy grub.warstwy namułu 20 cm km 0+820 - 1+500 326.50	m	326.5000	
				RAZEM	326.5000
14	KNR 15-01	Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków o szer.dna 1.0	m		
d.1	0113-03	m. Urobek ułożony jednostronnie przy grub.warstwy namułu 30 cm km 1+500 - 2+000 235.00	m	235.0000	
				RAZEM	235.0000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.1	KNR 15-01 0113-03	Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków o szer.dna 0.5 m. Urobek ułożony jednostronnie przy grub.warstwy namułu 30 cm km 2+500 - 4+100 777.00	m m	 777.0000	
				RAZEM	777.0000
16 d.1	KNR 15-01 0114-06	Ręczne wykoszenie porostów rzadkich twardych z dna cieków 392.25	m ² m ²	 392.2500	
				RAZEM	392.2500
17 d.1	KNR 15-01 0115-03	Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków o szer.do 2.0 m 392.25	m ² m ²	 392.2500	
				RAZEM	392.2500
18 d.1	KNR 2-01 0109-04	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podsycia 1.210	ha ha	 1.2100	
				RAZEM	1.2100
19 d.1	KNR 2-01 0111-03	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) ze spalaniem na miejscu 12104.00	m ² m ²	 12104.0000	
				RAZEM	12104.0000
20 d.1	KNNR 1 0107-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km. 173.00	mp mp	 173.0000	
				RAZEM	173.0000
21 d.1	KNR 15-01 0108-04	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 1.0 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3 8.00	m m	 8.0000	
				RAZEM	8.0000
22 d.1	KNR 15-01 0108-03	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.8 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3 77.50	m m	 77.5000	
				RAZEM	77.5000
23 d.1	KNR 15-01 0108-02	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.6 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3 46.00	m m	 46.0000	
				RAZEM	46.0000
2 Rów Nr 43 w km 0+000 - 3+100					
24 d.2	KNR 15-01 0114-04	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp km 0+000 - 3+100 14098.00	m ² m ²	 14098.0000	
				RAZEM	14098.0000
25 d.2	KNR 15-01 0115-02	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer. ponad 2.0 m km 0+000 - 2+500 12132.00	m ² m ²	 12132.0000	
				RAZEM	12132.0000
26 d.2	KNR 15-01 0115-01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.do 2.0 m km 2+500 3+100 1966.00	m ² m ²	 1966.0000	
				RAZEM	1966.0000
27 d.2	KNR 15-01 0116-03	Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szer.dna do 2.0 m. Grub.warstwy odmulanej 30 cm km 1+500 - 2+000 487,5 mb x 50% 243.75	m m	 243.7500	
				RAZEM	243.7500
28 d.2	KNNR-W 10 2509-05	Ręczne usuwanie namułu z cieków o gł. do 1,5 m i szer. dna 2,0 m, gr. warstwy namułu 0,30 m km 1+500 - 2+000 487,5 mb x 50% 243.75	m m	 243.7500	
				RAZEM	243.7500
29 d.2	KNR 15-01 0116-03	Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szer.dna 1.0 m. Grub.warstwy odmulanej 30 cm km 0+500 - 1+500 965 mb x 50% 482.50	m m	 482.5000	
				RAZEM	482.5000
30 d.2	KNNR-W 10 2509-02	Ręczne usuwanie namułu z cieków o gł. do 1,5 m i szer. dna 1,0 m, gr. warstwy namułu 0,30 m km 0+500 - 1+500 965 mb x 50% 482.50	m m	 482.5000	
				RAZEM	482.5000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
31 d.2	KNR 15-01 0116-03	Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szer.dna 1.5 m. Grub.warstwy odmulanej 30 cm km 0+000 - 0+500 493,5 mb x 50% 246.75	m m	 246.7500	
				RAZEM	246.7500
32 d.2	KNNR-W 10 2509-03	Ręczne usuwanie namułu z cieków o gł. do 1,5 m i szer. dna 1,5 m, gr. warstwy namułu 0,30 m km 0+000 - 0+500 493,5 mb x 50% 246.75	m m	 246.7500	
				RAZEM	246.7500
33 d.2	KNR 15-01 0116-03	Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szer.dna do 0.5 m. Grub.warstwy odmulanej 30 cm km 2+000 - 3+100 1002 mb x 50% 501.00	m m	 501.0000	
				RAZEM	501.0000
34 d.2	KNNR-W 10 2509-01	Ręczne usuwanie namułu z cieków o gł. do 1,5 m i szer. dna 0,5 m, gr. warstwy namułu 0,30 m km 2+000 - 3+100 1002 mb x 50% 501.00	m m	 501.0000	
				RAZEM	501.0000
35 d.2	KNR 15-01 0113-03	Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków o szer.dna do 2.0 m. Urobek ułożony jednostronnie przy grub.warstwy namułu 30 cm km 1+500 - 2+000 243.75	m m	 243.7500	
				RAZEM	243.7500
36 d.2	KNR 15-01 0113-03	Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków o szer.dna 1.0 m. Urobek ułożony jednostronnie przy grub.warstwy namułu 30 cm km 0+500 - 1+500 482.50	m m	 482.5000	
				RAZEM	482.5000
37 d.2	KNR 15-01 0113-03	Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków o szer.dna 1.5 m. Urobek ułożony jednostronnie przy grub.warstwy namułu 30 cm km 0+000 - 1+500 246.75	m m	 246.7500	
				RAZEM	246.7500
38 d.2	KNR 15-01 0113-03	Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków o szer.dna 0.5 m. Urobek ułożony jednostronnie przy grub.warstwy namułu 30 cm km 2+500 - 4+100 501.00	m m	 501.0000	
				RAZEM	501.0000
39 d.2	KNR 2-01 0109-04	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia km 0+000 - 3+100 0.469	ha ha	 0.4690	
				RAZEM	0.4690
40 d.2	KNR 2-01 0111-03	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) ze spalaniem na miejscu 4688.00	m ² m ²	 4688.0000	
				RAZEM	4688.0000
41 d.2	KNNR 1 0107-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km. 67.00	mp mp	 67.0000	
				RAZEM	67.0000
42 d.2	KNR 15-01 0108-04	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 1.0 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3 10.00	m m	 10.0000	
				RAZEM	10.0000
43 d.2	KNR 15-01 0108-02	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.6 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3 17.00	m m	 17.0000	
				RAZEM	17.0000
44 d.2	KNR 15-01 0108-03	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.8 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3 123.50	m m	 123.5000	
				RAZEM	123.5000
3 Rów Jamski km 0+000 - 2+780					
45 d.3	KNR 15-01 0114-04	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp 9151.00	m ² m ²	 9151.0000	
				RAZEM	9151.0000
46 d.3	KNR 15-01 0115-02	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.ponad 2.0 m	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4204.00	m ²	4204.0000	
				RAZEM	4204.0000
47	KNR 15-01 d.3 0115-01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.do 2.0 m	m ²		
		4947.00	m ²	4947.0000	
				RAZEM	4947.0000
48	KNR 15-01 d.3 0116-03	Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szer.dna 1.0 m. Grub.warstwy odmulanej 30 cm km 0+500 - 1+000 481mb x 50% 240.50	m		
			m	240.5000	
				RAZEM	240.5000
49	KNNR-W 10 d.3 2509-02	Ręczne usuwanie namułu z cieków o gł. do 1,5 m i szer. dna 1.1 m, gr. warstwy namułu 0,30 m km 0+500 - 1+000 481mb x 50% 240.50	m		
			m	240.5000	
				RAZEM	240.5000
50	KNR 15-01 d.3 0116-03	Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szer.dna do 1.5 m. Grub.warstwy odmulanej 30 cm km 0+000 - 0+500 485mb x 50% 242.50	m		
			m	242.5000	
				RAZEM	242.5000
51	KNNR-W 10 d.3 2509-03	Ręczne usuwanie namułu z cieków o gł. do 1,5 m i szer. dna 1.5 m, gr. warstwy namułu 0,30 m km 0+000 - 0+500 485mb x 50% 242.50	m		
			m	242.5000	
				RAZEM	242.5000
52	KNR 15-01 d.3 0116-03	Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szer.dna do 0.5 m. Grub.warstwy odmulanej 30 cm km 1+000 - 2+780 1544mb x 50% 772.00	m		
			m	772.0000	
				RAZEM	772.0000
53	KNNR-W 10 d.3 2509-01	Ręczne usuwanie namułu z cieków o gł. do 1,5 m i szer. dna 0.5 m, gr. warstwy namułu 0,30 m km 1+000 - 2+780 1544mb x 50% 772.00	m		
			m	772.0000	
				RAZEM	772.0000
54	KNR 15-01 d.3 0113-03	Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków o szer.dna 0.5 m. Urobek ułożony jednostronnie przy grub.warstwy namułu 30 cm km 0+500 - 1+000 240.50	m		
			m	240.5000	
				RAZEM	240.5000
55	KNR 15-01 d.3 0113-03	Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków o szer.dna 1.5 m. Urobek ułożony jednostronnie przy grub.warstwy namułu 30 cm km 0+000 - 0+500 242.50	m		
			m	242.5000	
				RAZEM	242.5000
56	KNR 15-01 d.3 0113-03	Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków o szer.dna 0.5 m. Urobek ułożony jednostronnie przy grub.warstwy namułu 30 cm km 1+000 - 2+780 772.00	m		
			m	772.0000	
				RAZEM	772.0000
57	KNR 2-01 d.3 0109-04	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia 0.4138	ha		
			ha	0.4138	
				RAZEM	0.4138
58	KNR 2-01 d.3 0111-03	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzосу) ze spalaniem na miejscu 4138.00	m ²		
			m ²	4138.0000	
				RAZEM	4138.0000
59	KNNR 1 d.3 0107-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km. 59.00	mp		
			mp	59.0000	
				RAZEM	59.0000
60	KNR 15-01 d.3 0108-02	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.6 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3 270.00	m		
			m	270.0000	
				RAZEM	270.0000